



Dzierżoniów, dnia 21.07.2020 r.

SZD.ZP.08.2020

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA

do zamówienia na wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu **"Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego"**

Zamawiający Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, z siedzibą w Dzierżoniowie (58-200), Rynek 36, dokonuje zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia dotyczący zamówienia zaplanowanego dla Gminy Pieszycy w zakresie grubości ścianki słupów stalowych, będących elementem konstrukcji mocującej, z minimum 8 mm na minimum 3 mm.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający informuje, że zmianie ulega opis:

1. ust. 2. Pkt. I. b) Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia, który przyjmuje następujące brzmienie:

„b) Gmina Pieszycy:

Zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej o długości 539,2 m w Pieszycach z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Polnej”.

Wykonanie tablicy wraz z konstrukcją wsporczą i montażem do podłoża w miejscu wskazanym przez Partnera.

Fundamenty: beton klasy min. C16/20 o wym. 30x30x90 cm.

Tablica – 2 szt., jednostronna, każda o wymiarach 80 cm wys. x 120 cm szer. (wymiar europalety) wykonana z płyty PCV, o grubości co najmniej 8 mm. Tablica zostanie trwale zamontowana do podłoża przez Wykonawcę na dwóch okrągłych słupach stalowych (konstrukcja wsporcza ze stali ocynkowanej (tablica rozmieszczona pomiędzy dwoma słupami – rozstaw osiowy słupków 105 cm)), w miejscu i w terminie wskazanym przez Gminę Pieszycy po podpisaniu umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia.

Komplet jednej konstrukcji mocującej: dwa słupy stalowe (bez szwu) ocynkowane minimum $\varphi = 60,3$ mm (**grubość ścianki minimum 3 mm**) o wysokości nad ziemią 294 cm (całkowita wysokość 370 cm) z górnymi zaślepkami, przeznaczone do umieszczania w gruncie wraz z 4 obręczami mocującymi dla każdej tablicy. Obręcze powinny być zamocowane do tablicy w sposób zapewniający trwałość połączenia i odporność na warunki atmosferyczne.”

2. załącznika nr 1 do Umowy, ust. I. pkt. b), który otrzymuje następujące brzmienie:

„b) Gmina Pieszycy:

Zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej o długości 539,2 m w Pieszycach z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Polnej”.



Powiat
Dzierżoniowski



Gmina
Bielawa



Gmina Miejska
Dzierżoniów



Gmina
Pieszycy



Gmina
Piława Górna



Gmina
Dzierżoniów



Gmina
Łagiewniki



Gmina
Niemcza

Wykonanie tablicy wraz z konstrukcją wsporczą i montażem do podłoża w miejscu wskazanym przez Partnera.

Fundamenty: beton klasy min. C16/20 o wym. 30x30x90 cm.

Tablica – 2 szt., jednostronna, każda o wymiarach 80 cm wys. x 120 cm szer. (wymiar europalety) wykonana z płyty PCV, o grubości co najmniej 8 mm. Tablica zostanie trwale zamontowana do podłoża przez Wykonawcę na dwóch okrągłych słupach stalowych (konstrukcja wsporcza ze stali ocynkowanej (tablica rozmieszczona pomiędzy dwoma słupami – rozstaw osiowy słupków 105 cm)), w miejscu i w terminie wskazanym przez Gminę Pieszycę po podpisaniu umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia.

Komplet jednej konstrukcji mocującej: dwa słupy stalowe (bez szwu) ocynkowane minimum $\varphi = 60,3$ mm (**grubość ścianki minimum 3 mm**) o wysokości nad ziemią 294 cm (całkowita wysokość 370 cm) z górnymi zaślepkami, przeznaczone do umieszczania w gruncie wraz z 4 obręczami mocującymi dla każdej tablicy. Obręcze powinny być zamocowane do tablicy w sposób zapewniający trwałość połączenia i odporność na warunki atmosferyczne.”

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została zamieszczona na stronie Internetowej Zamawiającego (<http://www.stowarzyszeniezd.pl/>) w dniu 21 lipca 2020 r.

Pozostała treść Ogłoszenia oraz załączników pozostaje bez zmian.



Powiat
Dzierżoniowski



Gmina
Bielawa



Gmina Miejska
Dzierżoniów



Gmina
Pieszycę



Gmina
Piława Górna



Gmina
Dzierżoniów



Gmina
Łagiewniki



Gmina
Niemcza